

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения»

И.В. Сычкина

20__ г.

Выполнение работ и обустройства Стационарного отделения п. Черная Холуница, расположенное по адресу: п. Черная Холуница, ул. Карла Маркса, д. 21

(наименование стройки)

Выполнение работ и обустройства Стационарного отделения п. Черная Холуница, расположенное по адресу: п. Черная Холуница, ул. Карла Маркса, д. 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3/18/6

Электромонтажные работы (смена электропроводки и светильников)

Основания: дефектная ведомость

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Текущие цены

309140 руб.

141840 руб.

167300 руб.

0 руб.

0 руб.

56567 руб.

Базовые цены

32392 руб.

15213 руб.

17179 руб.

0 руб.

0 руб.

35510 руб.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

332 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на март 2018г для ОСНО (п. №01-06/287 от 10.04.2018г. ГосЭксп.) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-67-04-005 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР = 85% (НР = 42 руб.) СП = 66% (СП = 32 руб.) ФОТ (42 руб.)	0,3	165,96	2,6	50	49	1	17,89	5,37
			100шт	163,36	1,17				0,08	0,02
2	ТЕРр-67-04-003 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж светильников с лампами накаливания НР = 85% (НР = 4 руб.) СП = 66% (СП = 3 руб.) ФОТ (5 руб.)	0,08	57,16	0,98	5	5		6,32	0,51
			100шт	56,18	0,44				0,03	
3	ТЕРр-67-04-001 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж выключателей, розеток НР = 85% (НР = 20 руб.) СП = 66% (СП = 16 руб.) ФОТ (24 руб.)	0,46	51,91		24	24		5,84	2,56
			100шт	51,91						
4	ТЕРр-67-01-001 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж электропроводки НР = 86% (НР = 77 руб.) СП = 66% (СП = 59 руб.) ФОТ (90 руб.)	4	22,67		90	90		2,64	10,16
			100м	22,67						
5	ОСЦ01-509-9900 МС 493/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,016							
			т							
6	ТЕРм-08-03-599-0	Демонтаж. Щитки	2	9,51	0,84	19	17	2	0,77	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-37.2004 п.2.1 Кооп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щита до 6 кг (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) НР = 95% (НР = 16 руб.) СП = 65% (СП = 11 руб.) ФОТ (17 руб.)	шт	8,67	0,04					0,01
7	ТЕР-40-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 110%*0,9 (НР = 1338 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 804 руб.) ФОТ (1352 руб.)	6,5 100м борозд	538,31 103,5	374,81 44,49	3499	1063	2436 289	15,64 4,06	101,86 26,30
8	ТЕРм-08-02-403-0 3 МС 486/пр от 28.02.17	Провод групповой проводки - осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 95% (НР = 1093 руб.) СП = 65% (СП = 748 руб.) ФОТ (1150 руб.)	6,5 100м	230,63 175,66	3,88 0,3	1499	1148	25 2	16,5 0,02	107,25 0,10
9	ССЦ01-501-8442 МС 483/пр от 28.02.17	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,42 1000м	3131		1315				
10	ССЦ01-501-8443 МС 483/пр от 28.02.17	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,23 1000м	4953		1141				
11	ССЦ01-503-0530 МС 483/пр от 28.02.17	Разветвительная коробка КРУ-1	2,6 10шт	40,2		105				
12	ТЕРм-08-03-591-0 9 МС 486/пр от 28.02.17	Розетка штепсельная утропленного типа при скрытой проводке НР = 95% (НР = 69 руб.) СП = 65% (СП = 40 руб.) ФОТ (62 руб.)	0,18 100шт	450,32 344,21	4,97 0,44	81	62	1 0,03	30,48 0,01	5,46 0,01
13	ССЦ01-503-0474 МС 483/пр от 28.02.17	Розетка скрытой проводки двухжильная	0,18 100шт	634		114				
14	ТЕРм-08-03-591-0 2 МС 486/пр от 28.02.17	Выключатель одноклавишный утропленного типа при скрытой проводке НР = 95% (НР = 61 руб.) СП = 65% (СП = 42 руб.) ФОТ (64 руб.)	0,22 100шт	371,36 290,9	4,97 0,44	82	64	1 0,03	25,78 0,01	5,57 0,01
15	ССЦ01-509-1201 МС 483/пр от 28.02.17	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	2,2 10шт	112		246				
16	ТЕРм-08-03-599-0 9 МС 486/пр от 28.02.17	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щита до 6 кг НР = 95% (НР = 28 руб.) СП = 65% (СП = 19 руб.) ФОТ (29 руб.)	1 шт	81,62 28,91	2,9 0,15	82	29	3 0,01	2,58 0,01	2,56 0,01
17	ССЦ01-509-1308 МС 483/пр от 28.02.17	Щитки осветительные СПВн 12 (60А/15А)	1 шт	1366		1366				
18	ТЕРм-08-03-575-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Прибор или аппарат НР = 95% (НР = 229 руб.) СП = 65% (СП = 157 руб.) ФОТ (241 руб.)	18 шт	13,03 12,65		249	241		1,12	21,25
19	ССЦ01-509-0147 МС 483/пр от 28.02.17	Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	19 шт	372		7069				
20	ТЕРм-08-03-594-0 7 МС 486/пр от 28.02.17	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штапгах) с количеством ламп в светильнике 2 (светодиодный) НР = 95% (НР = 383 руб.) СП = 65% (СП = 262 руб.) ФОТ (403 руб.)	0,3 100шт	1538,97 1337,09	58,19 4,42	452	402	17 1	118,4 0,3	35,50 0,06
21	прайс Кристалл	Светильник ДСП 2x36 Вт Т8 G13	30	292,88		8756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IP65 Navigator ЦЕНА=1928,47/5,58/1,18 Клз=1/5,58 (Март 18г) МЗ/5,58/Клз=1/1,18 (НДС МЗ/1,18)	шт							
22	ТЕРм-08-03-593-0 6 МС 486/пр от 28.02.17	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (светодиодный) НР = 95% (НР = 92 руб.) СП = 66% (СП = 42 руб.) ФОТ (66 руб.)	0,08	1237,61	201,92	99	64	16	70,64	6,66
			100шт	797,73	12,95			1	0,88	0,07
23	прейс Кристалл	Светильник 8Вт 600Лм 4000К 198x98x36мм овал белый РВНРС2-0А ЦЕНА=300/5,58/1,18 Клз=1/5,58 (Март 18г) МЗ/5,58/Клз=1/1,18 (НДС МЗ/1,18)	8	45,66		354				
			шт							

Итого по смете: 26745 3258 2502 305,33
293 26,73

Накладные расходы по видам работ

п. Р17	[1-4]	85%	ФОТ	143
п. 45.2	[6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22]	95%	ФОТ	1931
п. 49	[7]	110%*0,9	ФОТ	1938

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3412

Сметная прибыль по видам работ

п. Р17	[1-4]	66%	ФОТ	110
п. 45.2	[6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22]	65%	ФОТ	1321
п. 49	[7]	70%*0,85	ФОТ	804

ИТОГО сметная прибыль 2236

Прямые затраты		26745
Основная зарплата		3258
Материальные затраты		20985
Эксплуатация машин		2502
в тч ЗП машинистов		293
Накладные расходы (по смете)		3412
Сметная прибыль (по смете)		2236
Итого СМР в ценах января 2000 г.		32392
Всего в ценах января 2000 г.		32392
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.		32392
-Переход в тек. цены март 2018г. (п. №01-05/287 от 10.04.2018г. Госэкспертиза)		
З/плата основных рабочих в тек. ценах	15,93	51900
З/плата машинистов в тек. ценах	15,93	4667
Эксплуатация машин в тек. ценах	7,32	18315
Материалы в тек. ценах	5,58	117096
Итого в тек. ценах без оборудования		187311
НР от ФОТ (с K=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	13,64	46198
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,74	28474
ИТОГО с НР и СП		261983
ИТОГО		261983
Итого СМР		261983
ИТОГО		261983
НДС	18 %	47156,94
ВСЕГО с НДС		309139,94

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:



Директор Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения»

И.В. Сычгина

20__ г.

Дефектная ведомость №3/18/6

Электромонтажные работы (смена электропроводки и светильников)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100шт	0,3
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	0,06
3	Демонтаж выключателей, розеток	100шт	0,46
4	Демонтаж электропроводки	100м	4
5	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части)	шт	2
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь-сечения до 20 см2	100м борозд	6,6
7	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	6,6
8	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000м	0,42
9	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000м	0,23
10	Разветвительная коробка КРУ-1	10шт	2,6
11	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,18
12	Розетка открытой проводки двухжильная	100шт	0,18
13	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,22
14	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10шт	2,2
15	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
16	Щитки осветительные ОПВ-12 (63А/16А)	шт	1
17	Прибор или аппарат	шт	18
18	Выключатели автоматические АК-25-211-00 OM5 I-25А	шт	18
19	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (светодиодный)	100шт	0,3
20	Светильник ДСП 2x36 Вт Т8 G13 IP65 Navigator	шт	30
21	Светильник потолочный или настольный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (светодиодный)	100шт	0,06
22	Светильник 8Вт 600Лм 4000К 168x88x36мм св-л белый РЕНРС2-0А	шт	8

Составил:

Проверил: